


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา


ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี
ชุมชนบ้านสวนรังสี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
กระพริบ
ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร
หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา
แบบเลขที่ 10/2561 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 1 ชุด
กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 10 ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี)		
	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานต้นทุน	81,308.51	
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (รวมภาษี 7%)	476,364.74	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	557,673.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน	557,000.00	
ตัวอักษร		(ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสรawat วัฒนา)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพัลลภ ดาวเรือง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน วิศวกรรมปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย ๘-๐๐๐1 (ถนนซอยเทศบาล ๔ วัดป่าชัยรังษี)
ชุมชนบ้านสวนรังษี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแฉ่งเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา

แบบเลขที่ 10/2561 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 6 แผ่น

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 10 ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	62,319.70	1.3047	81,308.51	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานทาง				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			81,308.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			81,308.51	
ตัวอักษร		<แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสรายุทธ วัฒนา)


ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัลลภ ดาวเรือง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา


กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สด.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี)
 ชุมชนบ้านสวนรังสี
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
 ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแฉ่งเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
 ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา
 แบบเลขที่ 10/2561 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 6 แผ่น
 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 10 ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้วเหล็ก 57 แฉ่ง	427,692.69	7%	457,631.18	
2	งานป้ายและไฟสัญญาณเตือน	17,508.00	7%	18,733.56	
	รวมค่าก่อสร้าง			476,364.74	
	ตัวอักษร	<สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์>			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสรารุช วัฒนา)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพัลลภ ดาวเรือง)

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สด.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแวงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

แบบเลขที่ 10 /2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ไม่รวมค่าอำนาจการดอกเบี้ย กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	งานปรับปรุงผิวจราจร และทางขึ้นลง (ไม่น้อยกว่า 16.04 ตารางเมตร)								
	- งานรื้อผิวทางเดิม (พร้อมขนย้ายไปทิ้ง)	3.21	ลบ.ม.	-		600.00	1,924.80	1,924.80	ราคาค่าไม้ค้ำยันโครงสร้าง จังหวัดสมุทรสาคร
	- งานบดอัดพื้นทางเดิม	16.04	ตร.ม.	-		10.74	172.27	172.27	เดือนมิถุนายน 2561
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	462.62	463.78	91.00	91.23	555.01	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบค้ำ 350 กก./ตร.ชม.	3.21	ลบ.ม.	1,967.23	6,310.87	498.00	1,597.58	7,908.45	
	- เหล็ก WIREMESH ขนาด ๑ 5.0 มม. @0.20 ม.#	16.04	ตร.ม.	41.00	657.64	5.00	80.20	737.84	
	- งานทยอดยางรองคอนกรีต	32.86	เมตร	23.14	760.38	-	-	760.38	
	รวม (1)							12,058.75	

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

แบบเลขที่ 10 /2561

โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สด.ก 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 รัตป้าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแฉงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานปรับปรุงเกาะกลางเพื่อเป็นทางกลับรถ (ขนาดยาว 12.00 เมตร)								
	- งานทุบหรือคั่นหินเดิม พร้อมนำไปทิ้ง	1.20	ลบ.ม.	-	-	600.00	720.00	720.00	
	- งานขุดดิน	9.45	ลบ.ม.		-	148.00	1,398.60	1,398.60	
	- งานบดอัดพื้นทางเดิม	21.00	ตร.ม.		-	10.74	225.54	225.54	
	- งานหินคลุกอัดแน่น	5.67	ลบ.ม.	322.43	1,828.18	85.77	486.32	2,314.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.31	ลบ.ม.	462.62	606.03	91.00	119.21	725.24	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม.	4.20	ลบ.ม.	1,967.83	8,264.89	306.00	1,285.20	9,550.09	
	- เหล็ก WIREMESH ขนาด ๑ 5.0 มม. @0.20 ม.#	21.00	ตร.ม.	41.00	861.00	5.00	105.00	966.00	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. (งานเทคั่นหิน)	0.17	ลบ.ม.	1,867.68	317.51	498.00	84.66	402.17	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ ขนาด RB ๑ 6 มม.	3.38	กก.	23.94	80.92	4.10	13.86	94.78	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ ขนาด RB ๑ 9 มม.	10.35	กก.	21.75	225.11	4.10	42.44	267.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.34		39.25	13.47	-		13.47	
	- งานไม้แบบคิด 50%								
	- ไม่กระบาก	0.88	ลบ.ม.	598.13	523.36	-		523.36	
	- ไม้ค้ำยัน	0.26	ลบ.ม.	585.67	153.74	-		153.74	
	- ตะปู	0.35	กก.	37.92	13.27	-		13.27	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	1.75	ลบ.ม.	-	-	133.00	232.75	232.75	
	รวม (2)							17,601.06	

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

แบบเลขที่ 10 /2561

โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย ลด.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแวงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานปรับปรุงป้ายวัดป่าชัยรังสี								
	- งานทุบหรือแทนป้ายเดิม พร้อมนำไปทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
	- งานเจาะพื้นเดิม และ ขุดดินฐานราก	1.00	งาน	-	-	900.00	900.00	900.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	0.10	ลบ.ม.	462.62	46.26	91.00	9.10	55.36	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,419.00	141.90	398.00	39.80	181.70	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	0.24	ลบ.ม.	1,867.68	448.24	498.00	119.52	567.76	
	- งานไม้แบบคิด 50%								
	- ไม้กระดาน	1.08	ลบ.ม.	598.13	645.98	-	-	645.98	
	- ไม้ค้ำยัน	0.32	ลบ.ม.	585.67	189.76	-	-	189.76	
	- ตะปู	0.43	กก.	37.92	16.38	-	-	16.38	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	2.16	ลบ.ม.	-	-	133.00	287.28	287.28	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ ขนาด RB Ø 9 มม.	5.12	กก.	21.75	111.36	4.10	20.99	132.35	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ ขนาด DB Ø 12 มม.	15.48	กก.	22.10	342.11	3.30	51.08	393.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.52		39.25	20.21	-	-	20.21	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 9 x 150 x 150 มม.	8.00	แผ่น	39.74	317.93	-	-	317.93	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 12 x 450 x 450 มม.	4.00	แผ่น	476.89	1,907.55	-	-	1,907.55	
	- A-BOLT M-16 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.	12.00	ชุด	106.66	1,279.92	32.00	383.98	1,663.90	
	พร้อมแหวนรอง และ น็อตตัวเมีย 2 ตัว/ชุด								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำขนาด Ø 6" หนา 5.0 มม. BS-M	1.00	ท่อน	3,235.31	3,235.31	-	-	3,235.31	

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ
 โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ 10 /2561
 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำขนาด ๑ 4" หนา 3.8 มม. BS-M	1.00	ท่อน	1,687.50	1,687.50	-	-	1,687.50	
	- ข้อลต่อเหล็กขนาด ๑ 6" - 4"	2.00	ชิ้น	895.00	1,790.00	-	-	1,790.00	
	- ค่าเชื่อม พร้อมลวดเชื่อมและอุปกรณ์	154.33	กก.	-	-	10.00	1,543.30	1,543.30	
	- นี้อตขนาด 16 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 8"	6.00	ชุด	95.00	570.00	-	-	570.00	
	พร้อมแหวนรอง และน็อตตัวเมีย 2 ตัว/ชุด								
	- งานยกป้ายประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (ป้ายเดิม) ทาเฉพาะสิ่งจริงสองเที่ยว	7.20	ตร.ม.	26.00	187.20	30.00	216.00	403.20	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 เที่ยว	1.47	ตร.ม.	42.00	61.74	35.00	51.45	113.19	
	- งานสกัดคอนกรีตพื้นทางเดิม	2.40	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,440.00	1,440.00	
	- งานขุดดินพื้นทางเดิม	4.93	ลบ.ม.	-	-	148.00	730.23	730.23	
	- งานบดอัดพื้นทางเดิม	24.67	ตร.ม.	-	-	10.63	262.24	262.24	
	- งานหินคลุกอัดแน่น	6.66	ลบ.ม.	322.43	2,147.67	85.77	571.31	2,718.98	
	- งาน PRIME COAT	24.67	ตร.ม.	27.18	670.53	-	-	670.53	
	- งานชั้นผิวโพลีเอทิลค้อนกรีต หนา 5 ซม.	24.67	ตร.ม.	207.38	5,116.06	-	-	5,116.06	
	รวม (3)							32,659.89	
	รวมงานส่วนที่ 1							62,319.70	

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สด.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแวงเหล็กทงเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปรับ ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

แบบเลขที่ 10 /2561

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ส่วนที่ 2 วัสดุขจัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
2.1	งานรั้วเหล็ก ขนาดยาว 3.10 เมตร สูง 1.10 เมตร								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑ 2 1/2" BS-M	1.80	ท่อน	874.00	1,573.20	-	-	1,573.20	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑ 1 1/2" BS-M	2.60	ท่อน	540.00	1,404.00	-	-	1,404.00	
	- ช่องท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๑ 2 1/2"	4.00	ชิ้น	115.54	462.14	-	-	462.14	
	- แผ่นเหล็กขนาด 9 x 180 x 180 มม.	2.00	แผ่น	57.22	114.44	-	-	114.44	
	- พุกหัวระเบิด (EXPANSION BOLT) ขนาด ๑ 16 มม.	8.00	ชุด	11.00	88.00	3.30	26.40	114.40	
	- ค่าเชื่อมรั้วเหล็ก	115.15	กก.	-	-	10.00	1,151.48	1,151.48	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 เที่ยว	8.46	ตร.ม.	42.00	355.24	35.00	296.03	651.27	
	- ค่าขนย้าย พร้อมติดตั้ง รั้วเหล็ก	1.00	งาน					1,641.28	
	รวม							7,112.21	
	กำไร 5.5%							391.17	
	รวม 1 แผลง							7,503.38	
	รวม (2.1) จำนวนทั้งสิ้น 57 แผลง							427,692.69	ราคาไม่รวมภาษี 7%

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแฉงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

แบบเลขที่ 10 /2561

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.2	งานป้ายและไฟสัญญาณเตือน								
	- ชุดไฟสัญญาณเตือนใช้ถ่านเซลล์จราจร ขนาด 300 มม. ชนิด 10 วัตต์	1.00	ชุด	เหมาะจ่ายชุดละ 12,500 บาท/ชุด (พร้อมติดตั้ง)				12,500.00	ราคาไม่รวมภาษี 7%
	จำนวนหลอด LED 230 ดวง พร้อมเสาสูง 3 เมตร								
	- ป้ายห้ามจอดตลอดแนว (พร้อมติดตั้ง)	2.00	ชุด	เหมาะจ่ายชุดละ 3,130 บาท/ชุด				3,130.00	ราคาไม่รวมภาษี 7%
	- ค่าติดตั้งป้าย	2.00	ชุด			939.00		1,878.00	
	รวม (2.2)							17,508.00	
	รวมส่วนที่ 2							445,200.69	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)								
	รวมงานส่วนที่ 3							-	