

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา

แบบเลขที่ 8/2562 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 1 ชุด

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 19 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด		
	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานต้นทุน	376,252.71	
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (รวมภาษี 7%)	464,467.78	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	840,720.49	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน	840,000.00	
ตัวอักษร		(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสรารัฐ วัฒนา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัลลภ ดาวเรือง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา


แบบเลขที่ 8/2562 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 7 แผ่น


กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 19 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	287,786.99	1.3074	376,252.71	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานทาง				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			376,252.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			376,252.71	
ตัวอักษร		<สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสรารุท วัฒนา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพลลภ ดาวเรือง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา


แบบเลขที่ 8/2562 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 7 แผ่น


กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 19 มี.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง		7%	169,213.38	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก		7%	239,700.00	
3	งานระบบรดน้ำต้นไม้	51,920.00	7%	55,554.40	
	รวมค่าก่อสร้าง			464,467.78	
	ตัวอักษร	<สี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์>			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสรawat วัฒนา)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพลลภ ดาวเรือง)

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 8/2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด
ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)								ราคาลำบากจัดซื้อเครื่องจักร
	ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์								จังหวัดสมุทรสาคร
1.1	งานแนวขวางเครื่องออกกำลังภายใน								เดือนเมษายน 2562
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.จม.)	4.80	ลบ.ม.	1,833.70	8,801.76	306.00	1,468.80	10,270.56	
	- งานแบบ (คิด 60%)	5.76	ตร.ม.	588.78	3,391.37	-	-	3,391.37	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% จากแบบ)	1.73	ตร.ม.	579.44	1,002.43	-	-	1,002.43	
	- ตะปู (คิด 0.20 กก./1 ลบ.ฟ.)	1.92	กก.	37.92	72.81	-	-	72.81	
	- ค่าประกอบแบบ (คิด 100%)	9.60	ตร.ม.	-	-	133.00	1,276.80	1,276.80	
	- งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม.	98.81	กก.	21.64	2,138.35	3.40	335.97	2,474.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.55	กก.	39.72	220.45	-	-	220.45	
	- งานทาสีพื้น ชนิด EPOXY ชนิดพื้นอีพ็อกซี่ แบบมันเงา	41.60	ตร.ม.	350.00	14,560.00	-	-	14,560.00	
	- SELF-LEVELLING ทากายนอก								
	รวม (1.1)							33,268.74	

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 8/2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด
ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 ส.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2	งานแต่นวางเครื่องเล่นสำหรับเด็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (ลูกบาศก์240 กก./ตร.ชม.)	3.00	ลบ.ม.	1,833.70	5,501.10	306.00	918.00	6,419.10	
	- งานแบบ (คิด 60%)	4.32	ตร.ม.	588.78	2,543.53	-	-	2,543.53	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% จากแบบ)	1.29	ตร.ม.	579.44	747.48	-	-	747.48	
	- ตะปู (คิด 0.20 กก./1 ลบ.ฟ.)	1.44	กก.	37.92	54.60	-	-	54.60	
	- ค่าประกอบแบบ (คิด 100%)	7.20	ตร.ม.	-	-	133.00	957.60	957.60	
	- งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม.	74.11	กก.	21.64	1,603.73	3.40	251.97	1,855.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.16	กก.	39.72	165.24	-	-	165.24	
	- งานปูหญ้าเทียม	80.00	ตร.ม.	650.00	52,000.00	150.00	12,000.00	64,000.00	
	รวม (1.2)							76,743.25	
1.3	งานขุดไม้ไผ่								
	- งานขุดไม้ไผ่ พร้อมปายไวนิล (จำนวน 6 ชุด)	1.00	งาน		พม่าจ่าย			13,500.00	
	รวม (1.3)							13,500.00	

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 8/2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด
ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.4	งานปลูกต้นไม้								
1.4.1	ต้นต้อยติ่งฝรั่ง	35.00	ถุง	35.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
1.4.2	ต้นยี่โถแคระ	81.00	ถุง	70.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
1.4.3	ต้นพุทศนาโชค	219.00	ถุง	40.00	8,760.00	-	-	8,760.00	
1.4.4	ต้นเอื้องไหมนา	168.00	ถุง	80.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
1.4.5	ต้นทองอุไรสูง 0.80 เมตร	78.00	ถุง	80.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
1.4.6	ต้นโมกสูง 1.00 เมตร	2.00	ต้น	100.00	200.00	-	-	200.00	
1.4.7	ต้นไทรเกาหลีสูง 1.20 เมตร	62.00	ต้น	120.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	ต้นไทรเกาหลีสูง 1.50 เมตร	4.00	ต้น	150.00	600.00	-	-	600.00	
1.4.8	ต้นพวงครามสูง 1.50 เมตร	8.00	ต้น	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.4.9	ต้นเหลืองปรีดียาธร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	22.00	ต้น	2,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
1.4.10	ต้นลีลาวดี (ขาวพวง) สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	2.00	ต้น	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.4.11	ค่าแรงปลูก อุปกรณ์ และอื่นๆ								
	- ดินถุงสำหรับปลูกต้นไม้	1000.00	ถุง	14.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- งานตัดต้นไม้ใหญ่	24.00	ชุด	300.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ค่าแรงปลูกต้นไม้พร้อมวาง	1.00	เหมา			30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานกรวดหรือหินสอง	1.00	เหมา			เหมาะสม		7,500.00	
	รวม (1.4)							157,275.00	

รายการกำหนดราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด
ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562

แบบเลขที่ 8/2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.5	งานก่อสร้างป้าย								
	- งานก่อสร้างป้าย (จำนวน 2 จุด)	2.00	จุด		เท่ากับ 3,500 บาท/จุด			7,000.00	
	รวม (1.5)							7,000.00	
	รวมงานส่วนที่ 1							287,786.99	

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง 8/2562
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด
 ชุมชนบ้านไต้วัด
 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ส่วนที่ 2 วัสดุที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
2.1	งานครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกากลางแจ้ง								
2.1.1	อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 24,554.62บาท/ชุด		24,554.62	ราคารวม VAT 7%
2.1.2	อุปกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 21,351.85บาท/ชุด		21,351.85	หรือมติดั่ง
2.1.3	อุปกรณ์โยกกระเชียงบกเดี่ยว	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 19,216.66 บาท/ชุด		19,216.66	
2.1.4	อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 18,149.07 บาท/ชุด		18,149.07	
2.1.5	อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-ท้อง	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 19,216.66 บาท/ชุด		19,216.66	
2.1.6	อุปกรณ์วงล้อหมุนยึดหมุนหัวไหลคู่	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 29,358.79 บาท/ชุด		29,358.79	
2.1.7	อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล(แบบล้อต่าง)	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 20,284.25 บาท/ชุด		20,284.25	
2.1.8	อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 17,081.48 บาท/ชุด		17,081.48	
	รวม (2.1)							169,213.38	
2.2	งานครุภัณฑ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก								
2.2.1	เครื่องเล่นสนาม สฟฐรูปแบบชุดที่ 3	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 99,000 บาท/ชุด		99,000.00	ราคารวม VAT 7%
	แบบเครื่อง 4 ชั้น								หรือมติดั่ง
2.2.2	รถโซโยเล็ก	1.00	ชุด			ราคาเหมารวม 22,700 บาท/ชุด		22,700.00	
2.2.3	งานครุภัณฑ์ม้าวิ่งสนาม								
	ม้าวิ่งสนามขนาดอนกริสล้อขึ้นรูป ท็อปโต๊ะทำจาก	20.00	ชุด			118,000.00		118,000.00	
	ไม้สังเคราะห์								
	รวม (2.2)							239,700.00	

รายการกำหนดราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 8/2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านไต้วัด
ชุมชนบ้านไต้วัด
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.3	งานระบบรดน้ำต้นไม้								
2.3.1	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดกันน้ำ)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-		5,000.00	ราคาไม่รวม VAT 7%
2.3.2	กรงเหล็กแบบมีหลังคาพร้อมฐาน คส.ล.	1.00	หลัง	3,500.00	3,500.00	-		3,500.00	
2.3.3	ปั๊มชักขนาดท่อดูดท่อส่ง 2" ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร/ชม.	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	-		6,000.00	
2.3.4	มอเตอร์สามเฟส ขนาด 3 แรงม้า (พร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบด้วย	1.00	ตัว	8,000.00	8,000.00	-		8,000.00	
	- หัววาล์ว								
	- เช็ควาล์ว								
	- ท่อพีวีซี								
	- แคล้มรั้วท่อ								
2.3.5	ท่อส่ง PE Ø 2" (ท่อเกษตร) ความยาว 100 เมตร/ม้วน	4.00	ม้วน	1,580.00	6,320.00	-		6,320.00	
2.3.6	ชุดรดน้ำมินิสปริงเกอร์พร้อมตัวปั๊มและอุปกรณ์	270.00	ชุด	30.00	8,100.00	-		8,100.00	
2.3.7	ค่าแรงติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้	1.00	เหมา				เหมาจ่าย	15,000.00	
	รวมส่วนที่ 2							51,920.00	

