

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา  
ก่อสร้างโครงหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร  
พื้นอาคารปูแผ่นยางสังเคราะห์ EPDM พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา  
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา


แบบเลขที่ 5/2562 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน


กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 1 ชุด


กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 19 ธ.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา		
	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานต้นทุน	418,037.65	
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (รวมภาษี 7%)	634,510.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,052,547.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,000,000.00	
	ตัวอักษร	( หนึ่งล้านบาทถ้วน )	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
( นายอภิชาติ พงษ์พันธ์ุ )

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
( นายสรารุท วัฒนา )

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
( นายพัลลภ ดาวเรือง )

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

## ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา  
 ก่อสร้างโครงหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร  
 พื้นอาคารปูแผ่นยางสังเคราะห์ EPDM พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา

แบบเลขที่ 5/2562 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 3 แผ่น

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 19 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	319,747.32	1.3074	418,037.65	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานทาง				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			418,037.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			418,037.65	
ตัวอักษร		<สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์>			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายสรารัฐ วัฒนา)


ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายพัลลภ ดาวเรือง)


**แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ**  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา


กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา  
 ก่อสร้างโครงหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร  
 พื้นอาคารปูแผ่นยางสังเคราะห์ EPDM พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา  
 แบบเลขที่ 5/2562 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  
 กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 3 แผ่น  
 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 19 อ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	แผ่นยาง TOP EPMD ปูสนามเด็กเล่น	323,000.00	7%	345,610.00	
2	เครื่องเล่น (พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง)	270,000.00	7%	288,900.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			634,510.00	
	ตัวอักษร	<หกแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน>			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นายสรารัฐ วัฒนา)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นายพัลลภ ดาวเรือง)

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง  
 โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงสร้างเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา  
 บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา  
 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
 เมื่อวันที่ 119 อ.ย. 2562  
 แบบเลขที่ 5/2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ส่วนที่ 1 ฝ้างานต้นท่อน (ไม่รวมค่าอันวยการ ดอกเบี้ย กั๊โร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)								ราคาลำดับดัชนีเศรษฐกิจ
1.1	ก่อสร้างโครงสร้างหลังคาด้วยเหล็กขีท ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร								จังหวัดสมุทรสาคร
	โครงสร้างหลังคาเหล็ก								เดือนพฤษภาคม 2562
	- แปเหล็กขนาด [J]-125 x 75 x 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	52.00	ท่อน	1,555.94	80,908.88	-	-	80,908.88	แป
	- ท่อเหล็กกลมฉิวดำ ประเภท BS-M ขนาด Ø 2 1/2" ทน 3.2 ม	32.00	ท่อน	888.19	28,422.08	-	-	28,422.08	TRUSS
	- ท่อเหล็กกลมฉิวดำ ประเภท BS-M ขนาด Ø 1" ทน 3.2 มม.	34.00	ท่อน	371.60	12,634.40	-	-	12,634.40	TRUSS
	- หูช้างเหล็กพร้อมทุก (จำนวน 5 ชุด)								
	- เหล็กขนาด L-100 x 100 x 10 มม. ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,336.45	2,336.45	-	-	2,336.45	หูช้าง
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 16 x 200 x 800 มม.	5.00	แผ่น	486.09	2,430.43	-	-	2,430.43	หูช้าง
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 12 x 90 x 90 มม.	5.00	แผ่น	18.46	92.28	-	-	92.28	หูช้าง
	- Chemical Bolt M 20 มม.	40.00	ชุด	380.00	15,200.00	50.00	2,000.00	17,200.00	หูช้าง (รวมเจาะ)
	- เสาเหล็กขนาด [J]-150 x 150 x 5 มม. ยาว 6.00 เมตร	3.00	ท่อน	3,407.11	10,221.33	-	-	10,221.33	เสา
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 12 x 200 x 450 มม.	10.00	แผ่น	205.06	2,050.60	-	-	2,050.60	เสา
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 16 x 300 x 300 มม.	5.00	แผ่น	273.42	1,367.10	-	-	1,367.10	เสา
	- Chemical Bolt M 20 มม.	35.00	ชุด	380.00	13,300.00	50.00	1,750.00	15,050.00	เสา (รวมเจาะ)
	- ค่าเชื่อม หรือลวดเชื่อมและอุปกรณ์	5,152.92	กก.	-	-	12.00	61,834.98	61,834.98	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 เที่ยว	176.05	ตร.ม.	47.00	8,274.14	38.00	6,689.73	14,963.87	
	<b>รวม (1.1)</b>							<b>249,512.40</b>	

รายการกำหนดราคาก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 5/2562

โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา

บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 ส.ป. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- งานหลังคาเหล็กกรัดลอน METAL SHEET หนา 0.30 มม. (สรีระบุภายหลัง)	260.00	ตร.ม.	111.84	29,078.40	70.00	18,200.00	47,278.40	
	- งาน FASHING (ด้านข้าง) สังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. (สรีระบุภายหลัง)	23.14	เมตร	62.00	1,434.68	50.00	1,157.00	2,591.68	
	- งาน FASHING (ด้านบน ปิดด้านข้างด้วย) สังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. (สรีระบุภายหลัง)	26.00	เมตร	62.00	1,612.00	50.00	1,300.00	2,912.00	
	- ค่ากรัดผนังหรือมยาแนวด้วยซีเมนต์กันรั่วซึม	1.00	เพลา		เท่ากับ 2,500 บาท			2,500.00	
	<b>รวม (1.2)</b>							<b>55,282.08</b>	
1.3	งาน SIDING ด้านข้าง								
	- งานเหล็กกรัดลอน SIDING หนา 0.30 มม. (สรีระบุภายหลัง)	19.78	ตร.ม.	111.84	2,212.20	70.00	1,384.60	3,596.80	
	- เหล็กขนาด [1-2" x 2" x 2.0 มม. ยาว 6.00 เมตร	16.00	ท่อน	443.93	7,102.88	-		7,102.88	
	- ค่าเชื่อม หรือมลวดเชื่อมและอุปกรณ์	268.13	กก.	-		10.00	2,681.34	2,681.34	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 เที่ยว	18.49	ตร.ม.	47.00	869.12	38.00	702.70	1,571.82	
	<b>รวม (1.3)</b>							<b>14,952.84</b>	
	<b>รวมงานส่วนที่ 1</b>							<b>319,747.32</b>	

